



L'EAU CHAUDE PRODUITE À LA DEMANDE

Le chauffe-eau électrique instantané est intégré dans le meuble suspendu situé au-dessus du WC. Sans ballon de stockage, il produit l'eau chaude lors de l'utilisation et dessert les équipements prévus dans la composition du projet.

IMPLANTATION

EMPLACEMENT

Meuble suspendu au-dessus du WC

SYSTÈME

Production instantanée sans ballon

INTÉGRATION

Équipement dissimulé dans le module

VERSION EUROPÉENNE

ALIMENTATION

400 V triphasé

PUISSANCE

21 kW

PROTECTION

3 × 40 A

COMPATIBILITÉ

MODULE SALLE DE BAIN

COCOON 30 / 40 / 50 / 75 · gammes Glamping et Private

SCHÉMA DE PRINCIPE



Le module prévoit les sorties d'eau chaude et froide nécessaires à la Cuisine lorsqu'elle est intégrée au projet.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

ÉTAT À LA LIVRAISON

Chauffe-eau non connecté par défaut

CIRCUIT

Alimentation dédiée à dimensionner et protéger

INTERVENTION

Raccordement par un professionnel agréé

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

ARRIVÉE D'EAU

Raccord 1/2" prévu sur le module

DISTRIBUTION

Alimentation des points d'eau chaude configurés

CONTRÔLE

Étanchéité et pression vérifiées avant service

CONTRÔLES AVANT MISE EN SERVICE

- 1 Faire confirmer la disponibilité d'une alimentation triphasée 400 V adaptée à une puissance de 21 kW.
- 2 Faire dimensionner le câble, les protections et la mise à la terre par un électricien qualifié.
- 3 Faire raccorder l'appareil et vérifier sa conformité aux prescriptions locales applicables.
- 4 Contrôler les raccordements hydrauliques, l'étanchéité et la bonne circulation de l'eau.
- 5 Effectuer les essais de fonctionnement avant la réception du module Salle de bain.

IMPORTANT

L'installation électrique et hydraulique doit être réalisée et validée par des professionnels qualifiés. Les caractéristiques du réseau du site doivent être vérifiées avant la commande et avant la livraison.